

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDES	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
					M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	GERAL
	AGETOP			SUBTOTAL					
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXAD	M2	3,60	2,60	359,18	9,36	1.293,05	1.302,41
1.2	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	170,00	2,46	0,00	418,20	0,00	418,20
1.3	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPRO	M2	170,00	1,50	4,19	255,00	712,30	967,30
1.4	20109	INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	17,45	13,10	0,00	228,60	0,00	228,60
1.5	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO G	UN	1,00	657,00	1.559,18	657,00	1.559,18	2.216,18
1.6	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMP	M2	164,56	0,00	5,28	0,00	868,88	868,88
				SUBTOTAL			1.568,16	4.433,41	6.001,57
2.		TERRAPLANAGEM							
2.1	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TR	M2	170,00	2,53		430,10	0,00	430,10
				SUBTOTAL			430,10	0,00	430,10
3.		FUNDAÇÃO/ESTRUTURA							
3.1	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	279,71	2,32	11,08	648,94	3.099,24	3.748,18
3.2	2437	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	37,46	2,32	10,88	86,91	407,57	494,48
3.3	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	140,13	2,65	9,86	371,35	1.381,68	1.753,03
3.4	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	848,65	2,65	9,56	2.248,91	8.113,06	10.361,97
3.5	52006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	124,88	3,32	9,72	414,61	1.213,85	1.628,46
3.6	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CO	M3	23,60	73,02	418,13	1.723,27	9.867,87	11.591,14
3.7	60202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	M2	82,00	49,81	84,93	4.084,42	6.964,26	11.048,68
3.8	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	21,00	31,59	0,00	663,39	0,00	663,39
3.9	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M	M3	22,00	40,00	0,00	880,00	0,00	880,00
3.10	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	120,00	20,34	12,28	2.440,80	1.473,60	3.914,40
				SUBTOTAL			13.562,60	32.521,13	46.083,73
4.		ALVENARIA							
4.1	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS	M2	241,50	26,00	24,70	6.279,00	5.965,05	12.244,05

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDES	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
4.2	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM	M2	14,00	43,56	19,77	609,84	276,78	886,62
				SUBTOTAL			6.888,84	6.241,83	13.130,67
5.		REVESTIMENTO DE PAREDE/PISO/FORRO							
5.1	200506	CHAPISCO GROSSO	M2	577,28	8,06	6,86	4.652,88	3.960,14	8.613,02
5.2	200200	EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3)	M2	577,28	12,91	8,82	7.452,68	5.091,61	12.544,29
5.3	130152	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	M2	577,28	19,02	5,03	10.979,87	2.903,72	13.883,59
5.4	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM	M2	156,71	17,66	28,49	2.767,50	4.464,67	7.232,17
5.5	2747	TELA SOLDADA Q138	M2	36,05	0,00	23,31	0,00	840,33	840,33
5.6	210101	CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	M2	115,70	4,44	3,02	513,71	349,41	863,12
5.7	210201	EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3)	M2	115,70	16,29	9,50	1.884,75	1.099,15	2.983,90
5.8	210301	REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)	M2	156,71	19,03	2,52	2.982,19	394,91	3.377,10
5.9	SINAPI - 87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO P	M2	181,71	18,27	119,73	3.319,84	21.756,14	25.075,98
				SUBTOTAL			34.553,42	40.860,08	75.413,50
6.		PINTURA							
6.1	26130	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	678,98	8,73	1,66	5.927,50	1.127,11	7.054,61
6.2	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	M2	678,98	8,24	8,58	5.594,80	5.825,65	11.420,45
6.3	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	156,59	6,57	7,82	1.028,77	1.224,50	2.253,27
6.4	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	M2	93,01	3,58	11,94	332,98	1.110,54	1.443,52
				SUBTOTAL			12.884,05	9.287,80	22.171,85
7.		ESQUADRILHAS							
7.1	180101	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOL	M2	10,80	42,05	531,94	454,14	5.744,95	6.199,09
7.2	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UN	4,00	142,19	418,25	568,76	1.673,00	2.241,76
7.3	230105	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	UN	4,00	20,89	125,00	83,56	500,00	583,56
7.4	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPI	M2	3,60	25,54	467,65	91,94	1.683,54	1.775,48
7.5	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 N	M3	2,40	670,00	2.226,80	1.608,00	5.344,32	6.952,32

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDES	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
					SUBTOTAL		2.806,40	14.945,81	17.752,21
8.		LAJE							
8.1	SINAPI - 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO	M2	122,70	25,36	162,23	3.111,67	19.905,62	23.017,29
					SUBTOTAL		3.111,67	19.905,62	23.017,29
9.		COBERTURA							
9.1	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	34,90	35,51	29,83	1.239,30	1.041,07	2.280,37
9.2	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	48,30	16,61	22,15	802,26	1.069,85	1.872,11
9.3	SINAPI - 92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE	M2	164,56	5,83	54,54	959,38	8.975,10	9.934,48
9.4	SINAPI - 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =	M2	164,56	1,92	281,16	315,96	46.267,69	46.583,65
					SUBTOTAL		3.316,90	57.353,71	60.670,61
10.		FORRO							
10.1	210460	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM	M2	41,01	9,62	71,91	394,52	2.949,03	3.343,55
					SUBTOTAL		394,52	2.949,03	3.343,55
11.		ELÉTRICA							
11.1	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE	M	250,00	5,64	1,93	1.410,00	482,50	1.892,50
11.2	71197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFOR	M	120,00	12,28	2,94	1.473,60	352,80	1.826,40
11.3	70692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	UN	26,00	0,00	4,98	0,00	129,48	129,48
11.4	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	UN	6,00	4,98	2,12	29,88	12,72	42,60
11.5	70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	M	350,00	1,83	3,62	640,50	1.267,00	1.907,50
11.6	70564	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	M	120,00	1,99	3,05	238,80	366,00	604,80
11.7	70509	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	M	30,00	2,32	6,66	69,60	199,80	269,40
11.8	71646	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2	UN	14,00	11,47	134,68	160,58	1.885,52	2.046,10
11.9	71567	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRAL	UN	14,00	2,65	13,45	37,10	188,30	225,40
11.10	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	UN	14,00	11,29	6,34	158,06	88,76	246,82
11.11	71433	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL	UN	6,00	12,28	13,18	73,68	79,08	152,76

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDES	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
11.12	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIV)	UN	20,00	9,63	12,07	192,60	241,40	434,00
11.13	72575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIV)	UN	6,00	9,63	16,04	57,78	96,24	154,02
11.14	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 8	UN	1,00	49,81	141,61	49,81	141,61	191,42
11.15	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	6,00	9,96	8,07	59,76	48,42	108,18
					SUBTOTAL		4.651,75	5.579,63	10.231,38
12.		REDE							
12.1	72596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	6,00	12,28	22,18	73,68	133,08	206,76
12.2	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	180,00	2,16	2,01	388,80	361,80	750,60
12.3	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEV	M	180,00	6,64	3,30	1.195,20	594,00	1.789,20
					SUBTOTAL		1.657,68	1.088,88	2.746,56
13.		DIVERSOS							
13.1	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	285,00	43,73	0,00	12.463,05	0,00	12.463,05
13.2	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	55,00	82,37	0,00	4.530,35	0,00	4.530,35
13.3	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	M	30,00	2,90	21,13	87,00	633,90	720,90
					SUBTOTAL		17.080,40	633,90	17.714,30
		CUSTO TOTAL					102.906,49	195.800,83	298.707,32
		BDI 26,41%							377.595,92





GT engenharia – EIRELI - ME

Proprietário / Departamento:

TABELAS AGETOP JULHO/2022 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI JULHO/2022 - DESONERADA

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CNPJ: 27.374.731/0001-53 GUSTAVO TORRES DE SOUZA ENG. CIVIL CREA:11016152728/D-GO						